




平面図



仕様 (下記寸法許容誤差 ±2%)


- 本体(側板) : 高密度ポリエチレン(t=19mm)
 - 座板 : 高密度ポリエチレン製ラバーコーティング (t=19mm)
 - ボルト・ナット・金物 : スチール製 溶融亜鉛メッキ仕上げ/ステンレス製 SUS304
 - ボルトキャップ : 耐衝撃性ナイロン樹脂
 - コイルスプリング : 脱酸素銅コイルスプリング(線径φ18mm)ポリエステル静電粉末塗装
 - スプリングクランプ : 耐衝撃性ナイロン樹脂
 - ハンドル・足掛け : 鋼管入りポリプロピレンパイプ(φ25mm)
 - 埋込式基礎(鉄脚) : スチールプレート(t=4mm)溶融亜鉛メッキ仕上げ
- ※製品はEN-1176適合品
 ※製品は、「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S:2014)」適合品

立面図



作成者	製品番号・製品名	図種	図面番号	縮尺
株式会社コンパレイスケープ	M12301-01P こぞう	平面図・立面図	380106005N	1:10

安全領域図



作成者	製品番号・製品名	図種	図面番号	縮尺
株式会社コンプレイスケープ	M12301-01P こぞう	安全領域図	380106005-SZ	1:20